



GOVERNO DO MARANHÃO
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES



OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada em serviços de infraestrutura para Execução e Recuperação de Estradas Vicinais no Estado do Maranhão.

Local: Maranhão.

Data Base: SINAPI 02/2022, SICRO 10/2021, ORSE 02/2022 - COM DESONERAÇÃO

BDI: 29,76%

BDI DIF.: 21,24%

Revisão: FINAL

ENCARGOS SOCIAIS: COM DESONERAÇÃO

Horista 83,87%

Mensalista 47,51%

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CP.001		PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO	M2	PRÓPRIA	SEDES	R\$	325,82
FUNTE	CODIGO	A - MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL	
COMP. SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	17,21	17,21	
COMP. SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	13,55	27,10	
						Total de Mão de Obra com Encargos Sociais	44,31
FUNTE	CODIGO	B - MATERIAIS E SERVIÇOS AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL	
INS. SINAPI	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,00000	8,98	8,98	
INS. SINAPI	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,00000	10,55	42,20	
INS. SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,00000	225,00	225,00	
INS. SINAPI	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11000	23,40	2,57	
SERV. SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01000	276,98	2,76	
						Total de Materiais e Auxiliares	281,51
FUNTE	CODIGO	C - EQUIPAMENTOS	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL	
						-	
						Total de Equipamentos	-
						PREÇO UNITÁRIO (A + B + C)	R\$ 325,82

CP.002		SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	M2	PRÓPRIA	SEDES	R\$	0,32
FUNTE	CODIGO	A - MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL	
COMP. SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250	9,85	0,02	
COMP. SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00750	13,55	0,10	
COMP. SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250	12,01	0,03	
COMP. SINAPI	88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00200	30,65	0,06	
						Total de Mão de Obra com Encargos Sociais	0,21
FUNTE	CODIGO	B - MATERIAIS E SERVIÇOS AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL	
INS. SINAPI	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,00500	11,64	0,05	
						Total de Materiais e Auxiliares	0,05
FUNTE	CODIGO	C - EQUIPAMENTOS	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL	
COMP. SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO.	CHP	0,00100	68,27	0,06	
						Total de Equipamentos	0,06
						PREÇO UNITÁRIO (A + B + C)	R\$ 0,32

CP.003		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	PRÓPRIA	SEDES	R\$	6.253,06
FUNTE	CODIGO	A - MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL	
COMP. SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00000	13,55	433,60	
						Total de Mão de Obra com Encargos Sociais	433,60
FUNTE	CODIGO	B - MATERIAIS E SERVIÇOS AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL	
						-	
						Total de Materiais e Auxiliares	-
FUNTE	CODIGO	C - EQUIPAMENTOS	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL	
COMP. SINAPI	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	6,00000	146,85	881,10	
COMP. SINAPI	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	6,00000	66,82	400,92	
COMP. SINAPI	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	6,00000	204,41	1.226,46	
COMP. SINAPI	84013	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	6,00000	69,08	414,48	
COMP. SINAPI	90991	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	6,00000	181,94	1.091,64	
COMP. SINAPI	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	6,00000	48,10	288,60	



GOVERNO DO MARANHÃO
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES



OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada em serviços de infraestrutura para Execução e Recuperação de Estradas Vicinais no Estado do Maranhão.

Local: Maranhão.

Data Base: SINAPI 02/2022, SICRO 10/2021, ORSE 02/2022 - COM DESONERAÇÃO

BDI: 29,76%

BDI DIF.: 21,24%

Revisão: FINAL

ENCARGOS SOCIAIS: COM DESONERAÇÃO

Horista 83,87%

Mensalista 47,51%

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMP. SINAPI	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL	
COMP. SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	6,00000	184,57	1.107,42	
COMP. SINAPI	5946	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	6,00000	68,14	408,84	
COMP. SINAPI	5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	6,00000	189,93	1.139,58	
Total de Equipamentos						5.819,46	
PREÇO UNITÁRIO (A + B + C)						R\$ 6.253,06	
CP.005 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA							
FONTE		CODIGO	A - MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
COMP. SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	13,55	13,55	
Total de Materiais e Auxiliares						13,55	
FONTE		CODIGO	B - MATERIAIS E SERVIÇOS AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
INS. ORSE	140	ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR	M3	0,10000	17,00	1,70	
INS. ORSE	2208	TERRA VEGETAL	M3	0,90000	64,28	57,85	
Total de Materiais e Auxiliares						59,55	
FONTE		CODIGO	C - EQUIPAMENTOS	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
						-	
Total de Equipamentos						-	
PREÇO UNITÁRIO (A + B + C)						R\$ 73,10	

São Luis-MA, 25 de Abril de 2022

THAMIRES VIEIRA DOS PRAZERES
Ena. Civil - CREA-MA
Matrícula 841663-01

GABRIEL MACIEL CARVALHO
Ena. Civil - CREA-MA
Matrícula 882444-00